

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Parkoviská v obci Nižný Hrabovec

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Parkovisko pred Obecným úradom						
Parkovisko pred Základnou školou						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Parkoviská v obci Nižný Hrabovec		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.10.2018				
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba Parkoviská v obci Nižný Hrabovec
Objekt Parkovisko pred Obecným úradom

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 02.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				91,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				8,2600	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				99,3900	0,0000
Celkom v EUR				99,3900	0,0000

Rozpočet Parkoviská v obci Nižný Hrabovec / Parkovisko pred Obecným úradom

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.10.2018					
Stavba Parkoviská v obci Nižný Hrabovec								
Objekt Parkovisko pred Obecným úradom								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000				
1/A 1	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 horniny triedy 1 až 4 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,500				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,500				
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,000				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	75,000				
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	10,000				
1/A 2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	71,500				
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	68,500				
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	156,000			47,363	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	156,000			43,671	
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	156,000			0,095	

Rozpočet Parkoviská v obci Nižný Hrabovec / Parkovisko pred Obecným úradom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	156,000				
R/RE	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	156,000				
		SPEVNENÉ PLOCHY					91,130	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	39,000			4,909	
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,040				
S/S70	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá	ks	39,390			3,348	
		OSTATNÉ PRÁCE					8,260	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,230				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					99,390	0,000
		Celkom v EUR					99,390	0,000

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Parkoviská v obci Nižný Hrabovec

Objekt Parkovisko pred Základnou školou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,3000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				8,8900	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				9,1900	0,0000
Celkom v EUR				9,1900	0,0000

Rozpočet Parkoviská v obci Nižný Hrabovec / Parkovisko pred Základnou školou

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.10.2018					
Stavba Parkoviská v obci Nižný Hrabovec								
Objekt Parkovisko pred Základnou školou								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,000				
1/A 1	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 horniny triedy 1 až 4 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m	m3	74,320				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	74,320				
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,000				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	82,000				
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	15,000				
1/A 2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	74,320				
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	78,380				
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15,000				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	491,000			0,300	
R/RE	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	491,000				
R/RE	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	491,000				

Rozpočet Parkoviská v obci Nižný Hrabovec / Parkovisko pred Základnou školou

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,300	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	42,000			5,286	
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,850				
S/S70	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá	ks	42,420			3,606	
		OSTATNÉ PRÁCE					8,890	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	165,240				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					9,190	0,000
		Celkom v EUR					9,190	0,000