

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ		Miesto:					
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	10.07.2018				
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ		Miesto:							
Objekt Vlastný									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	10.07.2018						
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 10.07.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,2100
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>1,8700</b>	<b>0,2100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0400	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,2300	0,2900
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0700	0,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,2500	0,3400
DREVOSTAVBY				0,0400	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,1600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,0500	0,0200
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0700	0,0700
NÁTERY				0,1700	0,0000
ČALUNÍCKE ÚPRAVY				0,0700	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>1,1800</b>	<b>0,7300</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Celkom v EUR				3,0500	0,9400

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

<b>Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 10.07.2018</b>					
<b>Stavba Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ</b>								
<b>Objekt Vlastný</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
14/C 1	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	207,360			0,792	
14/C 1	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	264,540			1,011	
14/C 1	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,800			0,064	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>1,870</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm - 0,013 t	m	6,000			0,002	0,078
13/B 1	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 - 0,089 t	m2	1,500				0,134
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,212				
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,212				
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	0,212				
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,212				
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	1,060				
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	0,212				
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,210</b>

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,869				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>					1,870	0,210
		<b>Práce PSV</b>						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482111	Montáž trubíc ,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000			0,003	
713/A 4	713482121	Montáž trubíc ,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000			0,003	
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,006				
S/S20	2837741528	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 5 mm do D32	m	6,120			0,000	
S/S20	2837741529	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 20 mm do D32	m	6,120			0,001	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,010	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	4,000			0,004	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	2,000				
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000			0,032	
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	4,000				
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,036				
R/R 0	721140002	Napojenie potrubia na existujúci kanalizačný rozvod, búracie práce, spätna úprava	kus	2,000				
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,040	0,000

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722171211	Potrubié plastové PPR D 16x2,7	m	12,000			0,005	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	5,000			0,003	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000			0,006	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	12,000			0,002	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000			0,000	
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017				
R/R 0	722990540.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 20x1/2"	kus	4,000				
S/S50	5518000183	Nástenka pre výtokový ventil	kus	5,000				
S/S50	5518000184	Nástenka pre batériu	pár	4,000				
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 1	725	Montáž a dodávka ohrievača vody 5 l s príslušenstvom	KUS	2,000			0,007	
721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej detskej	súb	4,000			0,008	
721/A 5	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000			0,001	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	6,000			0,013	
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	5,000			0,001	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej	kus	6,000			0,001	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,228				
721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	5,000				0,171



## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t vrátane zápachovej uzávierky	súb	6,000				0,117
721/B 5	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,293				
721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	kus	11,000				0,005
S/S50	5514512300	Batéria umývadlová nástenná páková	kus	6,000			0,023	
S/S50	5518300008	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8 s hadičkou	kus	5,000			0,003	
S/S90	6420136050	Záchodová detská misa s nádržkou úsporná dvojčinná armatúra do nádržky, sedátko	kus	4,000			0,072	
S/S90	6420136050	Záchodová misa s nádržkou úsporná dvojčinná armatúra do nádržky, sedátko	kus	1,000			0,018	
S/S90	6421370600	Umývadlo 60 cm biele diturvitové, zápachová uzávierka	kus	6,000			0,087	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					<b>0,230</b>	<b>0,290</b>
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
731/A 3	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	10,000			0,069	
731/A 3	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	kus	10,000				
731/A 3	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,069				
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	10,000			0,000	0,010
731/B 3	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,010				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					<b>0,070</b>	<b>0,010</b>
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	10,000			0,000	
731/A 4	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,004				

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	kus	6,000			0,001	
S/S50	5510124100	Ventil radiátorový termostatický G 1/2	kus	5,000			0,001	
S/S50	5512113200	Ventil radiátorový spätný G 1/2	kus	5,000			0,002	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
731/A 5	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	kus	1,000				
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	kus	4,000				
731/A 5	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	kus	1,000				
731/A 5	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	kus	2,000				
731/A 5	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,246				
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	0,000				0,000
731/B 5	735121810	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových	m2	14,790				0,148
731/B 5	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	kus	1,000			0,000	0,012
731/B 5	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	4,000			0,000	0,184
731/B 5	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,344				
731/C 5	735192924	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacie telesa panelového dvojradového do 2820 mm	kus	4,000			0,001	
S/S40	4845390500	Radiátor UVT Viessmann 11 1200/600 alebo ekvivalent , s rýchlomontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	1,000			0,017	
S/S40	4845401000	Radiátor UVT Viessmann 22 1800/600 alebo ekvivalent , s rýchlomontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	4,000			0,228	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					<b>0,250</b>	<b>0,340</b>

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		DREVOSTAVBY						
763/A 2	763112112	Oprava sadrokartónovej priečky	m2	1,000			0,044	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,044				
		DREVOSTAVBY					<b>0,040</b>	<b>0,000</b>
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	kus	3,000				
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,060				
P/PE	611646310	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, kovanie, FAB, 80 x 197 cm	KUS	2,000				
P/PE	611646410	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracé, plné, kovanie, FAB, 90 x 197 cm	KUS	1,000				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
775/A 1	775551210	Montáž laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním z tabúl'	m2	138,960			0,139	
775/A 1	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,155				
P/PE	611980060	Laminátová podlaha hr. min 8 mm, vhodná do triedy MŠ	M2	144,518				
S/S90	6119800950	Lišta soklová	m	32,574			0,016	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					<b>0,160</b>	<b>0,000</b>
		PODLAHY POVLAKOVÉ						
775/A 2	776992123	Montáž a dodávka podlahy z PVC podlahoviny hr. 2,5 mm, lepená	m2	20,000			0,050	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,050				

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	20,000				0,020
		PODLAHY POVLAKOVÉ					<b>0,050</b>	<b>0,020</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073				
771/C 2	781411903	Opravy obkladov z obkladačiek pórovinných alebo opakných 150 x 150 mm, -0,00108t	kus	67,000			0,073	0,067
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					<b>0,070</b>	<b>0,070</b>
		NÁTERY						
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	10,000			0,001	
783/A 1	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	68,650			0,027	
783/A 1	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	207,360			0,068	
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	195,890			0,065	
783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	6,000			0,005	
783/C 1	783622900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	6,050			0,001	
		NÁTERY					<b>0,170</b>	<b>0,000</b>
		ČALUNÍCKE ÚPRAVY						
786/A 1	786622111	Žaluzie vnútorné do plastových okien	m2	28,000			0,074	
		ČALUNÍCKE ÚPRAVY					<b>0,070</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>					<b>1,180</b>	<b>0,730</b>
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						

## Rozpočet Úprava tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	200047	Montáž svietidiel LED	ks	16,000				
R/RE	200047	Demontáž svietidiel žiarivkových stropných	ks	36,000				
R/RE	DRPR	Drobné práce	kus	1,000				
P/PE	MAT10	LED trubica T8 so štartérom 230 V, 18 W, G13, 4100 K	ks	32,000				
P/PE	MAT8	Sviet. LED trubicové	ks	16,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>					0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>3,050</b>	<b>0,940</b>