

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - ÚK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - Vetracie s rekuperáciou tepla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - BLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 21.11.2016			
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú IČO:							
DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ					Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š. Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2016	
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	32,9100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1500	71,3900
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	33,0600	71,3900
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	1,7700	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	5,4400	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,4200
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,1300
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,4500	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	2,2800	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,2000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	10,0500	0,7500
Celkom	0,00	0,00	0,00	43,1100	72,1400

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh

<p>Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec</p> <p>Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú</p> <p>Dodávateľ:</p> <p>Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec</p> <p>Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh</p>	<p>Spracoval:</p> <p>Ks:</p> <p>Dátum: 21.11.2016</p>
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611461143	Baumit alebo ekvivalent Vnútorná jemná štuková FeinPutz omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 6 mm	m2	95,060			0,00	0,627	0,000	
11/A 1	611461155	Príprava podkladu, prednástreš-spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš.priľnavosti náterom	m2	95,060			0,00	0,027	0,000	
11/A 1	625252329	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm z minerálnej vlny, bez povrchových úprav, označenie T5	m2	95,060			0,00	2,633	0,000	
11/A 1	632477111	Samonivelačný poter - hmota na báze anhydritu hr.50mm	m2	316,780			0,00	29,619	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	32,910	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	95,060			0,00	0,145	0,000	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	417,210			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,177			0,00	0,000	57,589	
13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,501			0,00	0,000	12,102	
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	66,800			0,00	0,000	1,336	
13/B 1	978057831	Odsekanie s odobratím keramického a terrazzo soklíka	m	120,120			0,00	0,000	0,360	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,388			0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	142,776			0,00	0,000	0,000
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	71,388			0,00	0,000	0,000
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	71,388			0,00	0,000	0,000
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	285,552			0,00	0,000	0,000
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	71,388			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,150
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,052			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	33,060
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	316,780			0,00	0,000	0,000
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	316,780			0,00	0,127	0,000
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,773			0,00	0,000	0,000
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,098			0,00	0,098	0,000
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	364,297			0,00	1,548	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00	1,770
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	316,780			0,00	0,010	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,438			0,00	0,000	0,000	
721/A 1	725	Montáž a dodávka PE fólie na podlahu	m2	0,000			0,00	0,000	0,000	
S/S20	2837650040	PIR izolácia podláh hrúbka 60mm	m2	323,116			0,00	5,428	0,000	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	5,440	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	7,000			0,00	0,005	0,000	
721/A 5	725319110	Montáž jednoduchého kuchynského drezu bez výtokových armatúr	súb	1,000			0,00	0,000	0,000	
721/A 5	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000			0,00	0,027	0,000	
721/A 5	725619101	Montáž plynového sporáka	kus	2,000			0,00	0,004	0,000	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,036			0,00	0,000	0,000	
721/B 5	725110814	Demontáž záchoda kombinačného 0.0342t	súb	7,000			0,00	0,000	0,239	
721/B 5	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb	1,000			0,00	0,000	0,009	
721/B 5	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	1,000			0,00	0,000	0,035	
721/B 5	725610810	Demontáž plynových sporákov normálnych alebo kombinovaných, varičov, infražiariv, chladničiek	súb	2,000			0,00	0,000	0,134	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,00	0,00	0,040	0,420
		DREVOSTAVBY								
763/A 2	763135040	Sadrokartónový kazetový podhľad 600x600 mm, hr. 15 mm, nosná konštrukcia, skladba S1	m2	2,720			0,00	0,028	0,000	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,028			0,00	0,000	0,000	
		DREVOSTAVBY				0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766811003	Montáž drevenej kuchynskej linky šírky do 200 cm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
766/B 1	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 2000 mm, - 0,13100t	ks	1,000			0,00	0,000	0,131
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,130
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x100 mm,výška 100 mm	m	75,870			0,00	0,046	0,000
771/A 1	771577110	Montáž podlahy z keramických dlaždíc protišmykových 30 x 30 cm do tmelu, škárovanie	m2	84,490			0,00	0,399	0,000
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,444			0,00	0,000	0,000
P/PE	597645700	Dlaždica 300x300x8 mm, imitácia travertínu, protiskíz: A, odolnosť proti opotrebeniu: PE15, farba hnedá, povrch matný	M2	93,919			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	0,450	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775551210	Montáž laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišтовaním	m2	232,290			0,00	0,232	0,000
775/A 1	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,275			0,00	0,000	0,000
S/S90	6119800600	Laminátová podlaha hr. 7 mm, farba svetlá; dekor dub; trieda AC 3/31, bez V drážky	m2	241,582			0,00	1,957	0,000
S/S90	6119800950	Lišta soklová ku laminátovej podlahe s koncovkami	m	172,238			0,00	0,086	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			0,00	0,00	0,00	2,280	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	125,000			0,00	0,000	0,000
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	194,970			0,00	0,000	0,195
		PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,200

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
783/A 1	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	95,060			0,00	0,051	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	10,050	0,750
SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie podláh					Celkom	0,00	0,00	43,110	72,140

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š. Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	21.11.2016
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,4900	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,4900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	3,0800	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	3,8300	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	6,9300	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	7,4200	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 21.11.2016

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	319,500			0,00	0,489	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,490	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,489			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,490	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	371,028			0,00	0,000	0,000
713/A 1	713116011	Montáž tepelnej izolácie stropu fúkaním minerálnych vlákien hrúbky do 15 cm	m3	42,668			0,00	0,000	0,000
713/A 1	713116021	Montáž tepelnej izolácie stropu fúkaním minerálnych vlákien hrúbky do 22 cm	m3	5,504			0,00	0,000	0,000
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,080			0,00	0,000	0,000
R/R 0	713150000	Parozábrana podhľadu - Reflexná fólia s prelepením spojov, skaldba S1	m2	299,750			0,00	0,000	0,000
S/S90	6290000100	Minerálne vlákna, fúkaná izolácia	kg	809,290			0,00	0,809	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
S/S90	6314150110	Tepelná izolácia CLASSIC 32 hr. 200 mm	m2	378,449			0,00	2,271	0,000	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	3,080	0,000	
		DREVOSTAVBY								
763/A 2	763135040	Sadrokartónový kazetový podhľad 600x600 mm, hr. 15 mm, nosná konštrukcia, skladba S1	m2	299,750			0,00	3,129	0,000	
763/A 2	763161311	SDK hladké podkrovie s izoláciou CLASSIC32 alebo ekvivalent hr. 80 mm a parozábranou kca z profilov CD 1vrstvová dosky hr. 12,5 mm, skladba S2	m2	34,400			0,00	0,705	0,000	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,834			0,00	0,000	0,000	
		DREVOSTAVBY			0,00	0,00	0,00	3,830	0,000	
		NÁTERY								
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	34,400			0,00	0,019	0,000	
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	6,930	0,000	
SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stropu					Celkom	0,00	0,00	0,00	7,420	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:							
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2016				
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	3,5900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1300	1,7900
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,8700	1,7900
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0500
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,1200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1600	0,0500
Celkom	0,00	0,00	0,00	4,0300	1,8400

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec Objekt SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien	Spracoval: Ks: Dátum: 21.11.2016
---	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tvárnicami pórobetónovými hr. do 500mm na lepiacu maltu	m3	2,158			0,00	2,629	0,000	
14/C 1	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu rozpínateľnú	m3	0,145			0,00	0,297	0,000	
14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,057			0,00	0,062	0,000	
14/C 1	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. muriva 500 mm	m	3,770			0,00	0,000	0,000	
14/C 1	349231821	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 500 mm	m2	1,200			0,00	0,605	0,000	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	3,590	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	625251030	Zateplenie vnútorného ostenia doskami z minerálnej vlny hr. 30 mm bez omietky, oznsčenie T4	m2	6,163			0,00	0,097	0,000	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	5,900			0,00	0,052	0,000	
P/PE	283414180	Plastová parapetná doska biela vnútorná šírky 300mm, s koncovkami	M	5,900			0,00	0,000	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	0,150	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	24,648			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	25,000			0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	3,200			0,00	0,007	0,131	
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	1,812			0,00	0,004	0,136	
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	12,236			0,00	0,013	0,759	
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených, plastových a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	2,520			0,00	0,003	0,222	
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	0,299			0,00	0,001	0,538	
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,786			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,786			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,572			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	1,786			0,00	0,000	0,000	
13/B 2	975021311	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom hrúbky muriva do 600 mm	m	1,500			0,00	0,100	0,000	
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	1,786			0,00	0,000	0,000	
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	7,144			0,00	0,000	0,000	
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1,786			0,00	0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,130	1,790
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,870			0,00	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	3,870	1,790

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 2	764410370	Oplechovanie parapetu a skrinky z extrudovaného hliníkového profilu hrúbky 2,3 mm, elox., vyspr. PUR penou, vysp. silikónom, vrátane rohov, šírka parapetného plechu 500 mm, koncovky, oceľová podporná konzola s povrch. úpravou, označenie K1, K2 a K3	m	39,750			0,00	0,042	0,000
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,042			0,00	0,000	0,000
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	38,800			0,00	0,000	0,052
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,00	0,00	0,040
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/C 1	766694911	Vybúranie parapetnej dosky plastove, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
766/C 1	766694912	Vybúranie parapetnej dosky plastovej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	kus	7,000			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	OKNO	Montáž výplní otvorov plastových s utesnením APU profilom	M	60,980			0,00	0,122	0,000
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,122			0,00	0,000	0,000
P/PC	283413342	Biele plastové okno dvojdielne, OS+OS zo 6-kom.prof. Uf=1,0, izol.trojsklo 4-16-4-16-4, výplň z argónu Ug=0,6; tepl.dišt.rámik, štrb.vetr.,zabud. vetr. kl., str. tesnenie, celoob. kov. s antik. ochr., okenné kl. biele oceľ., 900x1520 mm, označenie 1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	283413343	Biele plastové okno dvojdielne, OS+OS zo 6-kom.prof. Uf=1,0, izol.trojsklo 4-16-4-16-4, výplň z argónu Ug=0,6; tepl.dišt.rámik, štrb.vetr.,zabud. vetr. kl., str. tesnenie, celoob. kov. s antik. ochr., okenné kl. biele oceľ., 900x1520 mm, označenie 2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	283413344	Biele plastové okno jednodielne, OS+OS zo 6-kom.prof. Uf=1,0, izol.trojsklo 4-16-4-16-4, výplň z argónu Ug=0,6; tepl.dišt.rámik, štrb.vetr.,zabud. vetr. kl., str. tesnenie, celoob. kov. s antik. ochr., okenné kl. biele oceľ., 900x520 mm, označenie 3	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
P/PC	283413345	Biele plastové dvere jednodielne,zo 6-kom.prof. Uf=1,0,plas. výplň s PUR izol. hr. 40 mm, zaskl. bezp.izol. trojsklo 4-16-4-16-4, Ug=0,6;troj.uchyt. dv. kr. k rámu., kľ. oceľové biele, prah max. 20 mm; 1050x2100 mm, označenie 4	kus	1,000			0,00	0,000	0,000	
P/PC	283413346	Biele plastové okno dvojdielne, OS+OS zo 6-kom.prof. Uf=1,0, izol.trojsklo 4-16-4-16-4, výplň z argónu Ug=0,6; tepl.dišt.rámik, štrb.vetr.,zabud. vetr. kl., str. tesnenie, celoob. kov. s antik. ochr., okenné kľ. biele oceľ., 800x1520 mm, označenie 5	kus	4,000			0,00	0,000	0,000	
P/PC	283413347	Biele plastové okno jednodielne, S z 5-kom.prof. Uf=1,3, izol. trojsklo 4-16-4, výplň z argónu Ug=1,0;zabud.vetr. kl., celoob. kov. s antik. ochr., okenné kľ. biele oceľ., 600x400 mm, označenie 6	kus	7,000			0,00	0,000	0,000	
P/PC	283413348	Biele plastové okno jednodielne, S, z 5-kom.prof. Uf=1,3, izol. trojsklo 4-16-4, výplň z argónu Ug=1,0;zabud.vetr. kl., celoob. kov. s antik. ochr., okenné kľ. biele oceľ., 1200x400 mm, označenie 7	kus	3,000			0,00	0,000	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	0,120	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	0,160	0,050
SO - 01 Vlastný objekt - výmena okien					Celkom	0,00	0,00	0,00	4,030	1,840

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2016	
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	23,6500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,3100	7,6400
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	23,9600	7,6400
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,1000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0800
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1100	0,1800
Celkom	0,00	0,00	0,00	24,0600	7,8200

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 21.11.2016

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	54,764			0,00	0,005	0,000
11/A 1	622464310	Vonkajšia mozaiková, ušľachtilá, kamienková omietka stien vrátane podkladného náteru	m2	61,001			0,00	0,378	0,000
11/A 1	622467567	Vonkajšia omietka stien silikátovo-silikónová hr. 1,5 mm na KZC vrátane podkladného náteru	m2	340,020			0,00	0,823	0,000
11/A 1	622471931	Prípl.za viacfarebné zhotovenie	m2	401,021			0,00	0,040	0,000
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	22,980			0,00	0,045	0,000
11/A 1	625250157	Kontaktný zatepľovací systém sokľa z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 140 mm, 2x výstužná sieťka, bez povrchových úprav, označenie T2	m2	53,021			0,00	0,644	0,000
11/A 1	625252311	Kontaktný zatepľovací systém ETICS z minerálnej vlny hr. 200 mm, 2x výstužná sieťka, bez povrchových úprav, označenie T1	m2	262,376			0,00	9,464	0,000
11/A 1	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ETICS ostenia okien a dverí s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm, 2x výstužná sieťka, bez povrchových úprav, označenie T3	m2	62,644			0,00	0,695	0,000
14/C 1	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	348,000			0,00	11,551	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	23,650
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	106,120			0,00	0,176	0,000
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	185,730			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
11/A 1	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - , soklový AL základací profil - hr. izolantu 200 mm	m	98,120			0,00	0,112	0,000	
13/B 1	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 600 mm - 0,016 t	kus	1,000			0,00	0,001	0,016	
13/B 1	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 600 mm - 0,105 t	kus	12,000			0,00	0,016	1,188	
13/B 1	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	51,781			0,00	0,000	1,916	
13/B 1	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	348,000			0,00	0,000	4,524	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,644			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	7,644			0,00	0,000	0,000	
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	7,644			0,00	0,000	0,000	
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	30,576			0,00	0,000	0,000	
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	7,644			0,00	0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,310	7,640
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,951			0,00	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	23,960	7,640
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711113311	Zhotovenie izolácie zvislej proti zemnej vlhkosti náterom z kryštalickej izolácie	m2	51,781			0,00	0,000	0,000	
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,075			0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	2457001000	SIKKATON ISOL alebo ekvivalent kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o. alebo ekvivalent	kg	74,569			0,00	0,075	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,080	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016			0,00	0,000	0,000
721/B 3	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	44,600			0,00	0,005	0,096
721/C 3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	44,600			0,00	0,000	0,000
721/C 3	723190914	Spätna montáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25 s predĺžením nad zateplenie, tlaková skúška	m	44,600			0,00	0,011	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			0,00	0,00	0,00	0,020	0,100
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764454241	Montáž a dodávka objímky dažďového zvodu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 100 mm, s ocelovým trňom dl. 450 mm, povrchovo upravený žiarozinkovaným, označenie K5	kus	17,000			0,00	0,000	0,000
764/A 6	764752111	Montáž kruhovej odtokovej rúry rovnej D 100 mm	m	33,110			0,00	0,004	0,000
764/A 6	764752131	Montáž kolena odtokovej rúry do D 100 mm	kus	21,000			0,00	0,002	0,000
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006			0,00	0,000	0,000
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	33,110			0,00	0,000	0,075
764/B 1	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	kus	7,000			0,00	0,000	0,005
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	0,010	0,080
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
767/A 1	767591221	Montáž mriežky	kus	1,000			0,00	0,000	0,000	
767/B 1	767584811	Demontáž mriežky 300x300 mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,001	
S/S50	5534371552	Vetracia mriežka - plastová, lamelová, biela, 300x300 mm, označenie K4	kus	1,000			0,00	0,000	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	44,600			0,00	0,004	0,000	
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,110	0,180	
SO - 01 Vlastný objekt - zateplenie stien					Celkom	0,00	0,00	0,00	24,060	7,820

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š. Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ÚK				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2016	
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,2000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,4200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,6900	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 21.11.2016

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	0,462			0,00	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,231			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,462			0,00	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	0,462			0,00	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,190			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	0,084			0,00	0,203	0,000
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	1,360			0,00	0,001	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	1,360			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY				0,00	0,00	0,00	0,200
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,231			0,00	0,424	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	0,420

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, vysekanie drážok pre rozvody, vyspravenie/	hod	24,000			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,628			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	0,620
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.do 20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000			0,00	0,030	0,000
713/A 4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000			0,00	0,002	0,000
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000			0,00	0,005	0,000
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300			0,0000	0,000	0,000
S/S20	2837741528	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	24,000			0,00	0,002	0,000
S/S20	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	46,000			0,00	0,005	0,000
S/S20	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	12,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	2837741578	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	5,000			0,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,040
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/B 1	731200825	Demontáž kotla ocelového na kvapalnú alebo plynú palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/B 1	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
731/B 1	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,613			0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,00	0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100			0,0000	0,000	0,000
731/B 2	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/B 2	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
731/B 2	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,042			0,00	0,000	0,000
R/RE	4846786420	Guľový kohút so zaistením MK 3/4 - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	7151729	Príložný termostat	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	7164914	Inštalčná sada 16/10 medeného potrubia pre prepojenie vonkajše a vnútornej jednotky TČ	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	7441147	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	7514125	Sada konzol pre montáž na podl. 10/13kW	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	7547862	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	EUV32DOM	Elektromagnetická úprava vody	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	Z008341	Dialkové ovládanie Viessmann Vitotrol 200A alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	Z013716	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Viessmann Vitocal 200-S AWB-AC 201.C16 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S40	4846715000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,014	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	14,000			0,00	0,000	0,000
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400			0,0000	0,000	0,000
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	80,000			0,00	0,001	0,000
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	180,000			0,00	0,004	0,000
731/B 3	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t	m	60,000			0,00	0,004	0,000
731/B 3	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,029			0,00	0,000	0,000
R/RE	1041112230	Skrinka rozdeľovača pod omietku	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	500682	Svorné šroubenie TP 4410 na potrubie PEX 17x2 PEX - EK alebo ekvivalent	ks	44,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	500684	Svorné šroubenie TA 4420 na viacvrstvé potrubie ALPEX 16 x 2 ALU - EK alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	501508	Termopohon IVAR.TE 3040 alebo ekvivalent /230V, bez prúdu uzatvorený/	ks	17,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	510118	T-kus PRESS alebo ekvivalent redukovaný, 40x32x32, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	511012.1	Koleno PRESS alebo ekvivalent 90°, 32 x 32, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, obj.č. 511012	ks	14,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	553779BS	CS 553 VP alebo ekvivalent - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 11-cestný	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	553980BS	CS 553 VP alebo ekvivalent - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 12-cestný	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	602000017	Fixačná lišta pre potrubie GL 16 - 17 mm (64 / 1 m)	m	330,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	71317835,713	Polyetylénové potrubie PEXa (podlahové vykurovanie) 17x2,0	m	2 000,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	73026236i	Viacvrstvé potrubie ALPEX alebo ekvivalent - duo 16x2,0 (100 m)	m	24,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	73032201	Viacvrstvé potrubie ALPEX alebo ekvivalent - duo 32x3,0 (50 m)	m	46,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	733151054	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	733151060	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	83540005	Viacvrstvé potrubie ALPEX alebo ekvivalent-DUO -s, 40 x 3,5, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	86740775	Prechodka PRESS alebo ekvivalent závit vnútorný, 5/4F x 40, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	ALC012U	Rozvodnica ALC, 24V/24V alebo 230V/230V, ovládanie 12 zón bez transformátoru	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	DP50	Obvodový dilatačný pás samolepiaci s fóliou DP 50 tl. 10 mm, š. 160 mm (50 / 250 m)	m	450,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MREHM001	Montáž systému podlahového vykurovania /35% z dodávky/	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	P703223	Prechodový spoj 32x3 - Rp1	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	PL10	Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF alebo ekvivalent (10 kg)	kg	75,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	PPA50/PPA75	Fixačná príchytka na rúrky rovná	ks	4 750,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	TAD01B	IVAR.TAD alebo ekvivalent digitálny termostat	ks	10,000			0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00	0,010
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734213120	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového do G 1/2	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734252110	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-4 MPa č.53312 priem. 100	ks	1,000			0,00	0,002	0,000
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250			0,0000	0,000	0,000
731/B 4	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	28,000			0,00	0,004	0,000
731/B 4	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,031			0,00	0,000	0,000
R/RE	08406012	Vodorovná spätná klapka Clapet alebo ekvivalent, 1/2, mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	08412012	Filter závitový, 1/2, mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	08412114	Filter závitový, 5/4, mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1369491	Diel pripájací HERZ-3000 alebo ekvivalent, Rp 1/2xG 3/4, rohový, s interg. termost.zvrškom s prednast. - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1920060	Hlavica termostat.Mini M28x1,5 alebo ekvivalent, bez polohy 0, kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	301010102	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2, Euro M, mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5518400343.2	Armatúry závitové - voda Automatická dopúšťací ventil IVAR ADV 850 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	691520.30	Poistné ventily pre systémy kúrenie a TV - závitové 1/2 x 3/4 - Pre vykurovanie - otvárací tlak 3,0 bar	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8363R007	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4, FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	8364R007	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4, MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8367R004	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2, MF motýľ, niklovaná mosadz OT 58 alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	RA615n	Odvzdušňovací ventil DN15	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00	0,010
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600			0,0000	0,000	0,000
731/B 5	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	71,400			0,00	0,000	0,000
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000			0,00	0,000	0,000
731/B 5	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,849			0,00	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000113	Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK	hod	48,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	klcm.750.182	Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSICKLC 750 x 1820 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	4845501605	Vykurovacia tyč s regulátorom 500 W pre radiátor KORADO RADIK COMBI a KORALUX elektrický alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,002	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	0,070
SO - 01 Vlastný objekt - ÚK					Celkom	0,00	0,00	0,00	0,690
									0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - Vetranie s rekuperáciou tepla				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2016	
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
	Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00	
23	DPH 0% z	0,00	0,00	
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - Vetrание s rekuperáciou tepla

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Práce PSV		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - Vetranie s rekuperáciou tepla

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec Objekt SO - 01 Vlastný objekt - Vetranie s rekuperáciou tepla	Spracoval: Ks: Dátum: 21.11.2016
--	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
R/RE	10010087	Decentrálna rekuperačná jednotka InVENTer iV14R alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	10010089	Decentrálna rekuperačná jednotka InVENTer iV25 alebo ekvivalent	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	10030056	Regulátor rekuperačných jednotiek ZR 8 Standard alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	10030056.1	Konektor pre MZ-one/ZR 8 alebo ekvivalent	ks	11,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	10030081	Clust-Air modul pre ovládanie ďalších 4 ks iV 14R/12Smart alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	10030082	Regulátor MZ-One alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	15060028	Predĺženie priechodky iV 14R alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	15060077	Predĺženie priechodky iV 25 alebo ekvivalent	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	0,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	769011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	0,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	769035018	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.012-0.020 m2	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	769M001	Montáž rekuperačných decenterálnych jednotiek /cca. 15% z dodávky/	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700			0,0000	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - Vetranie s rekuperáciou tepla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	DECOR300CRZ	DECOR 300 CRZ malý axiálny ventilátor alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	LG150BR	LG 150 BR vetracia mriežka alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
SO - 01 Vlastný objekt - Vetranie s rekuperáciou tepla					Celkom	0,00	0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - BLS				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	21.11.2016
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
	Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00	
23	DPH 0% z	0,00	0,00	
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - BLS

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - BLS

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 21.11.2016

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - BLS

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210062095	Výstražná tabuľka	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220020	Gulatina FeZn D=10mm	m	14,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220020	Pásovina FeZn 30x4	m	115,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220102	Podpera vedenia PV15	ks	35,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220104	Podpera vedenia PV23	ks	118,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220105	Podpera vedenia PV01h	ks	40,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220204	Bleskozvodova tyč JP 20	ks	6,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220220	Horný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4h	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220220	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4d	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220220	Držiak tyče do muriva DJ1	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220230	Horná ochranná strieška OS01	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220230	Spodná ochranná strieška OS04	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	12,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220241	Svorka krížová SK	ks	8,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - BLS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220243	Spájacia svorka SS	ks	48,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220246	Svorka odkvapová SO	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220252	Svorka SR02	ks	10,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220253	Svorka SR03	ks	14,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220260	Ochranný uholník OU	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka DUz	ks	14,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220309	Svorka SJ02m OB	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220313	Svorka SUP2 OB	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220400	Izolovaná tyč k odialenému bleskozvodu IT	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210220800	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	193,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210220050	Označovací štítok na zvod	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210999999	Pomocné práce	hod	20,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT18	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4d	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT19	Držiak tyče do muriva DJ1	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT20	Svorka SJ02m OB	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT21	Izolovaná tyč k odialenému bleskozvodu IT	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT22	Svorka SUP2 OB	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT23	Ochranný uholník OU	ks	7,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - BLS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	MAT24	Držiak ochranného uholníka DUz	ks	14,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT25	Označovací štítok na zvod	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT26	Výstražná tabuľka	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT27	Drobný pomocný materiál	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT1	Guľatina FeZn D=10mm	m	14,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT10	Podpera vedenia PV23	ks	118,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT11	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	12,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT12	Svorka SR02	ks	10,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT13	Svorka SR03	ks	14,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT14	Bleskozvodova tyč JP 20	ks	6,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT15	Horná ochranná strieška OS01	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT16	Spodná ochranná strieška OS04	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT17	Horný držiak zachytávacej tyče na krov DJ4h	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT2	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	193,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT3	Pásovina FeZn 30x4	m	115,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT4	Spájacia svorka SS	ks	48,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT5	Svorka krížová SK	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT6	Svorka skúšobná SZ	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT7	Svorka odkvapová SO	ks	7,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - BLS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	MAT8	Podpera vedenia PV01h	ks	40,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT9	Podpera vedenia PV15	ks	35,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	PPV	PPV - 6 %	%	6,000			0,0000	0,000	0,000
R/RE	DOP	Doprava - 6%	%	6,000			0,0000	0,000	0,000
R/RE	MAT28	Podružný materiál 3%	%	3,000			0,0000	0,000	0,000
R/RE	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000			0,0000	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200154	Káblova ryha 350x700 mm	m	110,000			0,00	0,000	0,000
946/M46	460560154	Zásyp káblovej ryhy 350x700 mm	m	110,000			0,00	0,000	0,000
946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine	m2	39,000			0,00	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00	0,00	0,00	0,000
		Montážne práce				0,00	0,00	0,00	0,000
SO - 01 Vlastný objekt - BLS					Celkom	0,00	0,00	0,00	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ELI				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	21.11.2016
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
	Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00	
23	DPH 0% z	0,00	0,00	
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ELI

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec	Spracoval:
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 21.11.2016
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec	
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ELI	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210010073	Bezhalogénové chránička D32	m	1 082,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210010306	Krabica prístrojová	ks	25,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	68,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	500,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	198,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210110041	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	9,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210110043	Sériový spínač č.5 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210110045	Striedavý prepínač č.6 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210110046	Křížový prepínač č.7 polozápusťný, 230V/16A, IP20	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210110081	Šporáková prípojka 400V,16A IP 21	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210111011	Zásuvka nástenná jednoduchá,230V/16A, IP44	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210111012	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP21	ks	45,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - EI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210190003	Rozvádzač HR	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210201002	EL4 - Svetidlo žiarivkové interiérové stropné, kompaktná žiarivka 2x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP20	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210201046	EL3 - Svetidlo žiarivkové interiérové stropné, lineárna žiarivka 2x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP20	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210201066	EL7 - Svetidlo žiarivkové priemyselné, predradník EVG, lineárna žiarivka 2x36W, 230V/50Hz, IP65	ks	9,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210290551	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	26,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210290551	Lineárna žiarivka 230V/14W	ks	180,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210290551	Kompaktná žiarivka 18W, 230V	ks	54,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210900054	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	48,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210950101	Káblový štítok	ks	50,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210201243	EL1 - Svetidlo žiarivkové, parabolická leštená mriežka, lineárna žiarivka 4x14W, 230V/50Hz, IP20, s predradníkom 1-10V/DALI alebo ekvivalent	ks	37,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210201243	EL2 - Svetidlo žiarivkové, parabolická leštená mriežka, lineárna žiarivka 4x14W, 230V/50Hz, IP20, s elektronickým predradníkom	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210201345	EL5 - Svetidlo reflektorové LED so senzorom pohybu, 30W, 230V/50Hz, IP65	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210201500	EL6 - Svetidlo núdzové 230V/11W, 1h autonómnosť, IP40 vrátane svetelného zdroja	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210201902	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	16,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	53,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210220040	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210450000	Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo (5 úrovní alebo scén a +/-)	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	2104500001	Digidim multisenzor s PIR (312) alebo ekvivalent	ks	7,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - EI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	210802356	Kábel H03VV-F 3x1	m	252,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881002	Vodič N2XH 6 zž	m	178,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881015	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	410,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881021	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	87,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881021	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 075,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881022	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	758,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881047	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	130,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881048	Kábel N2XH-J 5x4	m	17,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210881392	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	105,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210999990	Material protipožirneho prestupu	kg	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	210999999	Pomocné práce	hod	85,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	711712019.1	Sekanie drážky	m	420,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	971052241.1	Prieraz murivom	ks	20,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT101	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	410,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT102	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	87,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT103	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 075,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT104	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	758,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT105	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	130,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT106	Kábel N2XH-J 5x4	m	17,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - EII

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	MAT107	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	105,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT108	Kábel H03VV-F 3x1	m	252,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT109	Vodič N2XH 6 zž	m	178,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT110	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT111	Rozvádzač HR	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT112	EL1 - Svetidlo žiarivkové, parabolická leštená mriežka, lineárna žiarivka 4x14W, 230V/50Hz, IP20, s predradníkom 1-10V/DALI alebo ekvivalent	ks	37,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT113	EL2 - Svetidlo žiarivkové, parabolická leštená mriežka, lineárna žiarivka 4x14W, 230V/50Hz, IP20, s elektronickým predradníkom	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT114	EL3 - Svetidlo žiarivkové interiérové stropné, lineárna žiarivka 2x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP20	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT115	EL4 - Svetidlo žiarivkové interiérové stropné, kompaktná žiarivka 2x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP20	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT116	EL5 - Svetidlo reflektorové LED so senzorom pohybu, 30W, 230V/50Hz, IP65	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT117	EL6 - Svetidlo núdzové 230V/11W, 1h autonómnosť, IP40 vrátane svetelného zdroja	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT118	EL7 - Svetidlo žiarivkové priemyselné, predradník EVG, lineárna žiarivka 2x36W, 230V/50Hz, IP65	ks	9,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT119	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	26,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT120	Lineárna žiarivka 230V/14W	ks	180,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT121	Kompaktná žiarivka 18W, 230V	ks	54,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT122	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	9,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT123	Sériový spínač č.5 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT124	Striedavý prepínač č.6 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	5,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - EI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	MAT125	Křížový prepínač č.7 polozápusťný, 230V/16A, IP20	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT126	Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo (5 úrovni alebo scén a +/-) alebo ekvivalent	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT127	Digidim multisenzor s PIR (312)	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT128	Zásuvka nástenná jednoduchá,230V/16A, IP44	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT129	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP21	ks	45,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT130	Šporáková prípojka 400V,16A IP 21	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT131	Krabica prístrojová	ks	25,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT132	Krabica odbočná s viečkom	ks	68,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT133	Káblový štítok	ks	50,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT134	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	500,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT135	Bezhalogénové chránička D32	m	1 082,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT136	Material protipožirneho prestupu	kg	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	MAT137	Drobný materiál	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	PPV	PPV - 6 %	%	6,000			0,0000	0,000	0,000
R/RE	DOP	Doprava - 6%	%	6,000			0,0000	0,000	0,000
R/RE	MAT138	Podružný materiál 3%	%	3,000			0,0000	0,000	0,000
R/RE	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000			0,0000	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
SO - 01 Vlastný objekt - ELI					Celkom	0,00	0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2016	
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	21,8500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	11,6500
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	21,8500	11,6500
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,7000	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,8300	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	22,6800	11,6500

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 21.11.2016

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec

Objekt SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno cementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	89,879			0,00	4,287	0,000
11/A 1	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) alebo ekvivalent	m2	805,928			0,00	0,338	0,000
11/A 1	612465143	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm alebo ekvivalent	m2	716,049			0,00	4,511	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	805,928			0,00	1,580	0,000
14/C 1	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	716,049			0,00	11,135	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	21,850
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	716,049			0,00	0,000	7,160
13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	89,879			0,00	0,000	4,494
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	11,654			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,654			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,654			0,00	0,000	0,000
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	11,654			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	11,654			0,00	0,000	0,000
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	46,616			0,00	0,000	0,000
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	11,654			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	11,650
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,852			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	21,850
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711113311	Zhotovenie izolácie zvislej proti zemnej vlhkosti náterom z kryštalickej izolácie	m2	89,879			0,00	0,000	0,000
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,129			0,00	0,000	0,000
S/S20	2457001000	SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o. alebo ekvivalent	kg	129,426			0,00	0,129	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00	0,130
		NÁTERY							
783/A 1	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmel.	m2	357,452			0,00	0,522	0,000
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM INalebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	448,476			0,00	0,179	0,000
		NÁTERY				0,00	0,00	0,00	0,700
		MALBY							
784/A 1	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5,00 m linkovanie	m	235,350			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec / SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,830	0,000	
SO - 01 Vlastný objekt - ELI - vnútorné omietky					Celkom	0,00	0,00	0,00	22,680	11,650